



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Públicos



MEMORIAL DESCRITIVO

1- APRESENTAÇÃO

Este memorial tem como finalidade descrever a execução do projeto de reforma do **Terminal Rodoviário Miguel Vieira de Brito**.

O projeto foi baseado na necessidade de revitalização de 487 m² de calçadas para facilitar a acessibilidade dos usuários. Além destes, também realizar a manutenção do sistema de mictórios para racionalização do consumo de água.

2 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

É obrigação da empresa contratada a execução das obras os serviços descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo para conclusão da obra.

As quantidades levantadas no orçamento são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. O contratado ao apresentar o preço para esta reforma esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

4 - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da obra será efetuada pelo setor de obras da Prefeitura Municipal de Tijucas.

5 - PLACA

A contratada confeccionará, fixará e conservará em local apropriado e bem visível, a placa da obra obedecendo ao modelo que será fornecido pela Fiscalização, tudo às custas da Contratada.

6 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Deverá ser substituído o sistema de acionamento dos mictórios para válvulas com fechamento automático de metal.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Públicos



7 – PISOS E REVESTIMENTOS

Inicialmente deverá ser removido as duas camadas de piso existente, conforme mapeamento, regularizado o contrapiso com a própria argamassa de assentamento, e posteriormente assentar o porcelanato, que deverá ser do tipo extra (A), retificado e PEI V, com dimensões mínimas de 60x60 cm, o espaçamento no assentamento entre placas deverá ser no máximo 2 mm. A argamassa para assentamento deverá ser do tipo ACIII

8 - CALÇADAS

Deverão ter a resistência de 20Mpa, acessibilidade conforme NBR 9050 e seguir o mapeamento de demolições e construções conforme projeto. Serão usados meio fios com seção de 12x30x100cm. Após seu assentamento e alinhamento, os meio fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

9 - VIGA DE CONTEÇÃO JARDIM

A fundação será do tipo rasa.

Sobre a fundação deverá ser construída uma viga com as dimensões especificadas em projeto, FCK = 20 Mpa, incluindo reboco e pintura.

10- LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.

MIGUEL ARCANJO DE AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
PPCREA 083727-8