



FAIXA DE PEDESTRES, SETAS, PINTURA EIXO E BORDO



PLACAS PREVISTAS			
MODELO DOS SINAIS	CÓDIGO DIMENSÕES	PINTURAS	QUANTIDADE
	R-19 d=0,60m	FUNDO BRANCO ORLA VERMELHA TEXTO PRETO	22,00
	A-32B 0,60x0,60m	FUNDO AMARELO ORLA PRETA SÍMBOLO PRETO	38,00


QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA UM SUPORTE DE PLACA		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
ESCAVAÇÃO MANUAL	0,036	m3
CONCRETO Fck 20 MPa	0,036	m3
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2"	1,000	und
ESCAVAÇÃO P/ APOIAMENTO	0,165	m3
MADEIRA (8x8CM)	1,000	und

DETALHE SINALIZAÇÃO - VERTICAL



LEGENDA:

CONTRATANTE:



ELABORAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

LOCALIZAÇÃO:
AVENIDA BEIRA RIO

PRANCHA
DETALHE SINALIZAÇÃO

RESP. TÉCNICOS:
DOUGLAS / TALES

DATA:
ABRIL/2019

ESCALA:
S/ESCALA

FOLHA Nº:
51