


DETALHE IMPLANTAÇÃO TUBULAÇÃO PVC ESTRUTURADO/ADS



| Ø TUBO PVC D (cm) | L (cm) MÍNIMO | VOLUMES (m³/m) | | |
|----------------------|------------------|----------------|---------|------------|
| | | TUBULAÇÃO | COLCHÃO | ENVOLTÓRIA |
| 30 | 80 | 0,077 | 0,120 | 0,283 |
| 40 | 80 | 0,142 | 0,120 | 0,283 |
| 50 | 90 | 0,224 | 0,135 | 0,361 |
| 60 | 100 | 0,316 | 0,150 | 0,434 |
| 70 | 110 | 0,423 | 0,165 | 0,512 |
| 80 | 120 | 0,551 | 0,180 | 0,589 |
| 90 | 130 | 0,691 | 0,195 | 0,674 |
| 100 | 140 | 0,846 | 0,210 | 0,764 |

LEGENDA:

CONTRATANTE:



ELABORAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

LOCALIZAÇÃO:
AVENIDA BEIRA RIO

PRANCHA
DETALHE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO DE VALAS

RESP. TÉCNICOS:
DOUGLAS / TALES

DATA:
ABRIL/2019

ESCALA:
S/ESCALA

FOLHA Nº:
37